



Obra: **PLANILHA ORÇAMENTARIA REFERENTE A PERFURAÇÃO DE POÇOS TUBULARES NO MUNICIPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO**

Bancos: **SINAPI - 11/2020 - Piauí**
SEINFRA - 026 - Ceará **ORSE,**
CAESB

B.D.I.: **25,0%**

Encargos Sociais

Planilha de composição de Custos							
Perfuração em rocha decomposta (Regolito e/ou Cobertura Sedimentar) pelo "Sistema Percussivo", profundidade até 200 m, diâmetro de 8,5"							m
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
MÃO DE OBRA							
SINAPI	88297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,65	R\$ 16,11	R\$ 10,55	
		Custo Unitário[1]				R\$ 10,55	
SERVIÇOS							
ORSE	4767	Betonita para impermeabilização	Kg	5,77	R\$ 0,54	R\$ 3,12	
CAESB	2260019002050,00	Equipamentos para perfuração	hprod	1,07	R\$ 43,44	R\$ 46,34	
		Custo Unitário[2]				R\$ 49,45	
CUSTO UNITÁRIO TOTAL[3]=[1+2]							R\$ 60,00

Perfuração em rocha decomposta (Regolito e/ou Cobertura Sedimentar) pelo "Sistema Percussivo", profundidade até 200 m, diâmetro de 6"							m
FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL	
MÃO DE OBRA							
SINAPI	88297	Operador de equipamentos especiais com encargos complementares	h	0,65	R\$ 16,11	R\$ 10,55	
		Custo Unitário[1]				R\$ 10,55	
SERVIÇOS							
ORSE	4767	Betonita para impermeabilização de solos e aterros sanitários	Kg	5,77	R\$ 0,54	R\$ 3,12	



ESTADO DO PIAUÍ
Prefeitura Municipal de São Raimundo Nonato
Secretaria Municipal de Infraestrutura

CAESB	2260019002050,00	Equipamentos para perfuração pelo "Sistema Percussivo", composto por: Máquina Percussiva completa, motor diesel de 50/70 CV, inclusível com mobilização e desmobilização	hprod	0,85	R\$ 43,44	R\$ 36,92
		Custo Unitário[2]				R\$ 40,04
		CUSTO UNITÁRIO TOTAL[3]=[1+2]				R\$ 50,59